

Elektrisk installasjon i ny bolig i Enebolig Storagrønå

Det leveres/monteres følgende.

- 1 sett nødvendig inntaksrør
- 1 stk komplett hovudjord
- 1 stk trekkerør for fremtidig el.billader
- 1 stk tilknyttingskap TKS med KV og overspenningsvern NEK399
- 1 stk stiger til innvendig fordeling
- 1 stk inntak av lys fiberør
- 1 stk innvendig fordeling med OV og nødvendige jordfeilautomater
- 1 stk svakstrømsfelt med stikk til innvendig fordeling NEK700
- 7 stk trekkerør og boks for fremtidige nettverkspunkt
- 110 stk elektriske punkter iht krav i NEK400-2022
- 1 stk ringeklokkeanlegg med trafo i tavle
- 1 stk komfyrvakt microsense
- 2 stk multistikk for TV
- 4 stk seriekoblede røykvarslere tilkblet 230V
- 1 stk nødvendig opplegg for trykkvakt ventilasjon
- 1 stk varmekabel i bad med termostat
- 1 stk varmekabel i vaskerom med termostat
- 1 stk varmekabel i bad 2.etg med termostat
- 2 stk spotter junistar v/inngangsparti med dimmer
- 3 stk spotter junistar v/Balkong med dimmer
- 2 stk spotter junistar v/innhykk fasade sør med dimmer
- 2 stk spotter junistar v/innhykk fasade nord med dimmer
- 2 stk vegg lampe SG artes opp/ned utvendig(garasje)
- 2 stk Led armaturer i garasje 120cm
- 12 stk Led Armaturer Enøk Led E27

Nødvendig transport,montering og dokumentasjon er inkludert

Generelt

- Det leveres et komplett anlegg iht krav i NEK400-2022
- Alt utstyr leveres i standard hvit utførelse
- Nødvendig meldingsarbeid til Jæren Everk er inkludert
- Varmekabler 1.etg bindes på armering før gulvstøp
- Varmekabler 2-etg legges på nett som vi besørger