



Enebolig Storagrønå – Vigrestad

Beskrivelse av rørarbeid.

### **Stikkledning**

Utføres av graver.

### **Bunnledning**

Avløp legges fra innstikk i grunn og frem til oppstikk iht. tegning.

### **Radonbrønn**

Medtatt radonbrønn og rør fra brønn som føres ut av grunn og plugges. Forskaler lager utsparing for radonrør ut av grunn.

### **Takvann**

Utføres av graver.

### **Skjult**

Vannledninger fra vannskap til utstyr legges i rør i rør, det må nedlektes med 30mm lekter hvor vannrør skal føres frem i tak. Vannskap plasseres i rom med sluk.

Avløp legges i plast rør. Det er medregnet 1 stk lufting over tak, annen entreprenør leverer og monterer takhatt.

Rørlegger merker for spikerslag til utstyr som leveres av oss.

## **Utstyr**

### **1 etasje**

#### **Vaskerom**

- 1 stk vaskekar m/ veggbatteri
- 1 stk kran og avløp for vaskemaskin
- 1 stk 200l bereder m/ekspansjonskar
- 1 stk vannskap
- 1 stk vannmålerkonsoll og tilbakeslagsventil
- 1 stk gulvsluk

#### **Bad**

- 1 stk vegghengt toalett m/ dempesete og hvit trykknapp
- 1 stk 90 cm dusjdør for nisje
- 1 stk dusjbatteri og dusjstang
- 1 stk 90cm baderomsmøbel hvitmatt m/ 2 skuffer, heldekkendevask og speil med sidelys.
- 1 stk servantbatteri
- 1 stk gulvsluk

## **Utekran**

2 stk utekran v/ gårdsrom og hageside

## **2 etasje**

### **Bad**

1 stk vegghengt toalett m/ dempesete og hvit trykknapp

1 stk 90x90cm rette dusjdører

1 stk dusjbatteri og dusjstang

1 stk 90cm baderomsmøbel hvitmatt m/ 2 skuffer, heldekkendevask og speil med sidelys.

1 stk servantbatteri

1 stk høyskap hvitmatt 176x35cm

1 stk gulvsluk

### **Kjøkken**

1 stk ettgreps kjøkken batteri

1 stk opplegg f/oppvaskmaskin

1 stk vannstopp f/ varmt og kaldt vann

Sirevåg

20.02.2023

